

טבלת מחירון מתקני משחק

סה"כ	מחיר יח'	כמות	תאור המוצר	
88,725	88,725	1	מתקן משולב ממתכת עם מדרגות נגישות	.1
96,600	96,600	1	מתקן טיפוס אקסטרים	.2
22,575	22,575	1	כונן נדנדה מחומשת פרופיל מרובע מושב ערסל 2 מושבי פעוטות 2 מושבי בוגרים	.3
25,000	25,000	1	ביתן "צריף"	.4
15,300	15,300	1	נדנדה דגם סביבון	.5
2,250	2,250	1	מתקן קפיץ ספירלי דמות בודדת	.6
1,000	1,000	1	בדיקה של מכון התקנים לאישור כל המתקנים והגומי	.7
251,450 ₪			סה"כ ללא מע"מ	

מפרט להצעת מחיר עבור משטח גומי לפארק הזמיר הדרור

מסוג TPV 100

תאור	יח'	מחיר יחידה	כמות	סה"כ
יציקת משטח גומי TPV 100 למתקני משחק, שיכבה עליונה 100% גרגרים צבעוניים, TPV שכבה תחתונה BSR בכל עובי שיידרש בהתאם להוראת יצרן המתקנים וטבלת גובה הנפילה המאושר ע"י מכון התקנים. הקבלן יהיה מחויב לעמוד בכל תוכנית צורנית שתימסר לו	מ"ר	280	280	78,400
				78,400

כל הנחיות העבודה הסופיות יהיו מנציג מחלקת גנים ונוף.

- הקבלן המבצע יתאם ויקבל הנחיות ביצוע והנחיות צבע לפני תחילת העבודה בתאום עם מח' הגינון
- על הקבלן להשאיר את השטח נקי כפי שקיבל בתחילת העבודה.
- הצורות הגאומטריות יקבעו מראש עם תחילת העבודה כך גם הצבעים השונים.
- הקבלן מתחייב להתאים את עובי הגומי לפי הצורך במתקנים הקיימים, ולהמציא תעודת בדיקה של מכון התקנים. (עלות הבדיקה היא על חשבון הקבלן).
- בכל מקרה התשלום עבור העבודה יהיה מול תוכנית מדידה שתימסר לפני הגשת החשבונית.

מפרט להצללה מסוג "פגודה" לפארק הזמיר

סה"כ	כמות	מחיר יח' יח'	יח'	פירוט העבודה	;
19,000	200	95	מ"ר	החלפת רשת הצללה קיימת כולל פירוק והרכבה של הרשת הישנה והחדשה על הפגודה הקיימת.	1
3,500	3,500	3,500	קומפלט	צביעת קונסטרוקציית עמודי ההצללה הקיימים בצבע ירוק בקבוק 88 תואם לפרגולה החדשה שתותקן. צביעה בהתזה	2
36,000	18,000	18,000	2	התקנת סככה מסוג פגודה כולל רשת. עובי העמודים 10 מ' על 10 מ' כולל כל הביסוסים כולל אישור קונסטרוקטור עובי עמודי הרגלים 4 מ"מ קושרות עליוניות 2.5 צול אלכסונים קורות נוספות לחיזוק (חיזוקי רוח)	3
58,500				<u>סה"כ מחיר ללא מע"מ</u>	

יש להגיש אישור קונסטרוקטור כולל חישובים סטטיים לרבות תכניות חתומות ומאושרות לפני ביצוע העבודה.

סוג האריג:

אריג ההצללה בעל דחיסות גבוהה חוזק קריעה שתי 203 ערב 268

סינון קרינה 95% מסנני

UVA ו UVB

משקל האריג כ 324 ג"ר למ"ר על האריג להיות בעל תו תקן לחסינות אש 5093

חומרים מעכבי בעירה עפ"י תקן 5093

10 שנות אחריות על הרשת כנגד התפוררות.

טבלה מסכמת של פירוט העבודות

סה"כ	פירוט העבודה	
251,450	מתקני משחק	.1
58,500	הצללות	.2
78,000	משטחי גומי TPV	.3
388,350	<u>סה"כ מחיר ללא מע"מ</u>	