

תאריך: 06/06/2021

אומדן

קירוי מגרשי ספורט קרית אונו

06/06/2021
דף מס': 002

אומדן

קירוי מגרשי ספורט קרית אונו
מבנה 01 בית ספר שרת

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר יחידה	סך הכל
פרק 01.02 עבודות בטון יצוק באתר					
תת פרק 01.02.1 עבודות בטון יצוק באתר					
01.02.1.001	קורות יסוד בדלות בטון ב-30 לרבות עבודות חפירה ופינוי הפסולת מהאתר.	מ"ק	10.00	1,500.00	15,000.00
01.02.1.002	עמודים עגולים בטון ב-30 בקוטר 60 ס"מ יצוקים בתבניות קרטון חלקות לקבלת פני בטון חלק, מוכן לצביעה.	מ"ק	20.00	2,000.00	40,000.00
01.02.1.003	כיסוי מגן לעמודי הבטון העשוי מחומר פלסטי ספוגי לבלימת מכה או מניעת חבלה בגוונים לבחירת האדריכל.	יח'	8.00	800.00	6,400.00
01.02.1.004	מוטות פלדה עגולים ומצולעים בכל הקטרים והאורכים לזיון הבטון לרבות כלובים מרותכים לכלונסאות.	טון	5.00	5,700.00	28,500.00
סה"כ 01.02.1 עבודות בטון יצוק באתר					89,900.00
סה"כ 01.02 עבודות בטון יצוק באתר					89,900.00

06/06/2021
 דף מס': 005

קירוי מגרשי ספורט קרית אונו
 מבנה 01 בית ספר שרת

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר יחידה	סך הכל
פרק 01.19 מסגרות חרש					
תת פרק 01.19.1 מסגרות חרש					
01.19.1.001	קונסטרוקצית פלדה לגגות - אגדים, חיזוקים וכדומה מפרופילי מתכת בחתכים שונים, לרבות פחי קשר, פחי עיגון, ברגים הכל הסוגים, עיבוד בקשת, גיליון וצביעה. המחיר זהה לכל אלמנטי הפלדה למעט מרישים הנמדדים בנפרד.	טון	13.00	22,000	286,000.00
01.19.1.002	מרישים לגג מפרופילי פלדה מגולוונים	טון	2.50	15,000	37,500.00
01.19.1.003	סיכוך גגות בלוחות פח טרפזי (איסכורית) בעובי 0.75 מ"מ מגולוון וצבוע, לרבות פלשוניים מפח מגולוון וצבוע, עיבוד בקשת, אביזרי איטום וחיבור	מ"ר	550.00	110.00	60,500.00
01.19.1.013	רשת נגד יונים כולל פתחי שירות לג"ת.	מ"ר	468.00	100.00	46,800.00
סה"כ 01.19.1 מסגרות חרש					430,800.00
סה"כ 01.19 מסגרות חרש					430,800.00

06/06/2021
 דף מס': 008

קירוי מגרשי ספורט קרית אונו
 מבנה 02 בית ספר רימונים

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר יחידה	סך הכל
פרק 02.02 עבודות בטון יצוק באתר					
תת פרק 02.02.1 עבודות בטון יצוק באתר					
02.02.1.001	קורות יסוד בדלות בטון ב-30 לרבות עבודות חפירה ופינוי הפסולת מהאתר.	מ"ק	13.00	1,500.00	19,500.00
02.02.1.002	עמודים עגולים בטון ב-30 בקוטר 60 ס"מ יצוקים בתבניות קרטון חלקות לקבלת פני בטון חלק, מוכן לצביעה.	מ"ק	20.00	2,000.00	40,000.00
02.02.1.003	כיסוי מגן לעמודי הבטון העשוי מחומר פלסטי ספוגי לבלימת מכה או מניעת חבלה בגוונים לבחירת האדריכל.	יח'	8.00	800.00	6,400.00
02.02.1.004	מוטות פלדה עגולים ומצולעים בכל הקטרים והאורכים לזיון הבטון לרבות כלובים מרותכים לכלונסאות.	טון	5.00	5,700.00	28,500.00
סה"כ 02.02.1 עבודות בטון יצוק באתר					94,400.00
סה"כ 02.02 עבודות בטון יצוק באתר					94,400.00

06/06/2021
 דף מס': 009

קירוי מגרשי ספורט קרית אונו
 מבנה 02 בית ספר רימונים

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר יחידה	סך הכל
פרק 02.08 מתקני חשמל					
תת פרק 02.08.1 מתקני חשמל					
מחירי היחידה כוללים בדיקת בודק מוסמך.					
02.08.1.010	הזנת חשמל מלוח הזנה קיים ועד ללוח המשני כולל כל החיבורים והתשתיות למיניהם, מותקן מושלם.	קומפ'	1.00	50,000	50,000.00
02.08.1.020	הארקת יסוד, הוצאת קוצים בארבע פינות וביצוע הארקה ב-6 נקו'.	קומפ'	1.00	6,000.00	6,000.00
02.08.1.030	כבלים + תעלות פח + צינור מריכף חסין אש + פריסת תשתיות כולל חיבורים לג"ת.	קומפ'	36.00	1,500.00	54,000.00
02.08.1.040	אספקת ג"ת 200 FREEDOM של חברת NISKO או ש"ע.	יח'	36.00	1,050.00	37,800.00
02.08.1.050	התקנת ג"ת כולל אבטחת נעילה של הגוף.	יח'	36.00	500.00	18,000.00
02.08.1.060	שקעי שירות - 2 רגילים + 1 תלת פאזי.	קומפ'	1.00	1,500.00	1,500.00
02.08.1.070	לוח חשמל ארון פולקרבונט כולל מעגלי תאורה ושקעי שירות.	קומפ'	1.00	13,000	13,000.00
סה"כ 02.08.1 מתקני חשמל					180,300.00
סה"כ 02.08 מתקני חשמל					180,300.00

06/06/2021
 דף מס': 011

קירוי מגרשי ספורט קרית אונו
 מבנה 02 בית ספר רימונים

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר יחידה	סך הכל
פרק 02.19 מסגרות חרש					
תת פרק 02.19.1 מסגרות חרש					
02.19.1.001	קונסטרוקצית פלדה לגגות - אגדים, חיזוקים וכדומה מפרופילי מתכת בחתכים שונים, לרבות פחי קשר, פחי עיגון, ברגים הכל הסוגים, עיבוד בקשת, גיליון וצביעה. המחיר זהה לכל אלמנטי הפלדה למעט מרישים הנמדדים בנפרד.	טון	17.00	22,000	374,000.00
02.19.1.002	מרישים לגג מפרופילי פלדה מגולוונים	טון	4.00	15,000	60,000.00
02.19.1.003	סיכוך גגות בלוחות פח טרפזי (איסכורית) בעובי 0.75 מ"מ מגולוון וצבוע, לרבות פלשוניים מפח מגולוון וצבוע, עיבוד בקשת, אביזרי איטום וחיבור	מ"ר	900.00	110.00	99,000.00
02.19.1.013	רשת נגד יונים כולל פתחי שירות לג"ת.	מ"ר	800.00	100.00	80,000.00
סה"כ 02.19.1 מסגרות חרש					613,000.00
סה"כ 02.19 מסגרות חרש					613,000.00

06/06/2021
 דף מס': 014

קירוי מגרשי ספורט קרית אונו
 מבנה 03 בית ספר ניר

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר יחידה	סך הכל
פרק 03.02 עבודות בטון יצוק באתר					
תת פרק 03.02.1 עבודות בטון יצוק באתר					
03.02.1.001	קורות יסוד בדלות בטון ב-30 לרבות עבודות חפירה ופינוי הפסולת מהאתר.	מ"ק	9.00	1,500.00	13,500.00
03.02.1.002	עמודים עגולים בטון ב-30 בקוטר 60 ס"מ יצוקים בתבניות קרטון חלקות לקבלת פני בטון חלק, מוכן לצביעה.	מ"ק	15.00	2,000.00	30,000.00
03.02.1.003	כיסוי מגן לעמודי הבטון העשוי מחומר פלסטי ספוגי לבלימת מכה או מניעת חבלה בגוונים לבחירת האדריכל.	יח'	6.00	800.00	4,800.00
03.02.1.004	מוטות פלדה עגולים ומצולעים בכל הקטרים והאורכים לזיון הבטון לרבות כלובים מרותכים לכלונסאות.	טון	4.00	5,700.00	22,800.00
					71,100.00
סה"כ 03.02.1 עבודות בטון יצוק באתר					
					71,100.00
סה"כ 03.02 עבודות בטון יצוק באתר					
					71,100.00

06/06/2021
 דף מס': 017

קירוי מגרשי ספורט קרית אונו
 מבנה 03 בית ספר ניר

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר יחידה	סך הכל
פרק 03.19 מסגרות חרש					
תת פרק 03.19.1 מסגרות חרש					
03.19.1.001	קונסטרוקצית פלדה לגגות - אגדים, חיזוקים וכדומה מפרופילי מתכת בחתכים שונים, לרבות פחי קשר, פחי עיגון, ברגים הכל הסוגים, עיבוד בקשת, גיליון וצביעה. המחיר זהה לכל אלמנטי הפלדה למעט מרישים הנמדדים בנפרד.	טון	10.00	22,000	220,000.00
03.19.1.002	מרישים לגג מפרופילי פלדה מגולוונים	טון	2.00	15,000	30,000.00
03.19.1.003	סיכוך גגות בלוחות פח טרפזי (איסכורית) בעובי 0.75 מ"מ מגולוון וצבוע, לרבות פלשוניגים מפח מגולוון וצבוע, עיבוד בקשת, אביזרי איטום וחיבור	מ"ר	500.00	110.00	55,000.00
03.19.1.013	רשת נגד יונים כולל פתחי שירות לג"ת.	מ"ר	378.00	100.00	37,800.00
סה"כ 03.19.1 מסגרות חרש					342,800.00
סה"כ 03.19 מסגרות חרש					342,800.00

06/06/2021
 דף מס': 021

קירוי מגרשי ספורט קרית אונו
 מבנה 04 בית ספר ורשה

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר יחידה	סך הכל
פרק 04.08 מתקני חשמל					
תת פרק 04.08.1 מתקני חשמל					
מחירי היחידה כוללים בדיקת בודק מוסמך.					
04.08.1.010	הזנת חשמל מלוח הזנה קיים ועד ללוח המשני כולל כל החיבורים והתשתיות למיניהם, מותקן מושלם.	קומפ'	1.00	5,000.00	5,000.00
04.08.1.020	הארקת יסוד, הוצאת קוצים בארבע פינות וביצוע הארקה ב-6 נקו'.	קומפ'	1.00	6,000.00	6,000.00
04.08.1.030	כבלים + תעלות פח + צינור מריכף חסין אש + פריסת תשתיות כולל חיבורים לג"ת.	קומפ'	15.00	1,500.00	22,500.00
04.08.1.040	אספקת ג"ת 200 FREEDOM של חברת NISKO או ש"ע.	יח'	15.00	1,050.00	15,750.00
04.08.1.050	התקנת ג"ת כולל אבטחת נעילה של הגוף.	יח'	15.00	500.00	7,500.00
04.08.1.060	שקעי שירות - 2 רגילים + 1 תלת פאזי.	קומפ'	1.00	1,500.00	1,500.00
04.08.1.070	לוח חשמל ארון פולקרבונט כולל מעגלי תאורה ושקעי שירות.	קומפ'	1.00	13,000.00	13,000.00
סה"כ 04.08.1 מתקני חשמל					71,250.00
סה"כ 04.08 מתקני חשמל					71,250.00

06/06/2021
 דף מס': 023

קירוי מגרשי ספורט קרית אונו
 מבנה 04 בית ספר ורשה

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר יחידה	סך הכל
פרק 04.19 מסגרות חרש					
תת פרק 04.19.1 מסגרות חרש					
04.19.1.001	קונסטרוקצית פלדה לגגות - אגדים, חיזוקים וכדומה מפרופילי מתכת בחתכים שונים, לרבות פחי קשר, פחי עיגון, ברגים הכל הסוגים, עיבוד בקשת, גיליון וצביעה. המחיר זהה לכל אלמנטי הפלדה למעט מרישים הנמדדים בנפרד.	טון	9.00	22,000	198,000.00
04.19.1.002	מרישים לגג מפרופילי פלדה מגולוונים	טון	1.50	15,000	22,500.00
04.19.1.003	סיכוך גגות בלוחות פח טרפזי (איסכורית) בעובי 0.75 מ"מ מגולוון וצבוע, לרבות פלשוניים מפח מגולוון וצבוע, עיבוד בקשת, אביזרי איטום וחיבור	מ"ר	400.00	110.00	44,000.00
04.19.1.013	רשת נגד יונים כולל פתחי שירות לג"ת.	מ"ר	275.00	100.00	27,500.00
סה"כ 04.19.1 מסגרות חרש					292,000.00
סה"כ 04.19 מסגרות חרש					292,000.00

06/06/2021

אומדן (ריכוז)

דף מס': 026

קירוי מגרשי ספורט קרית אונ

סך מבנה	סך פרק	
		מבנה 01 בית ספר שרת
	89,900.00	פרק 02 עבודות בטון יצוק באתר
	98,700.00	פרק 08 מתקני חשמל
	5,200.00	פרק 11 עבודות צביעה
	430,800.00	פרק 19 מסגרות חרש
	21,000.00	פרק 23 כלונסאות
	30,000.00	פרק 24 עבודות הריסה ופירוק
675,600.00		סה"כ 01 בית ספר שרת
		מבנה 02 בית ספר רימונים
	94,400.00	פרק 02 עבודות בטון יצוק באתר
	180,300.00	פרק 08 מתקני חשמל
	5,200.00	פרק 11 עבודות צביעה
	613,000.00	פרק 19 מסגרות חרש
	21,000.00	פרק 23 כלונסאות
	39,000.00	פרק 24 עבודות הריסה ופירוק
952,900.00		סה"כ 02 בית ספר רימונים
		מבנה 03 בית ספר ניר
	71,100.00	פרק 02 עבודות בטון יצוק באתר
	95,400.00	פרק 08 מתקני חשמל
	4,000.00	פרק 11 עבודות צביעה
	342,800.00	פרק 19 מסגרות חרש
	15,000.00	פרק 23 כלונסאות
	27,000.00	פרק 24 עבודות הריסה ופירוק
555,300.00		סה"כ 03 בית ספר ניר

06/06/2021

דף מס': 027

קירוי מגרשי ספורט קרית אונ

סך מבנה	סך פרק	
		מבנה 04 בית ספר ורשה
	52,300.00	פרק 02 עבודות בטון יצוק באתר
	71,250.00	פרק 08 מתקני חשמל
	2,800.00	פרק 11 עבודות צביעה
	292,000.00	פרק 19 מסגרות חרש
	10,500.00	פרק 23 כלונסאות
	24,000.00	פרק 24 עבודות הריסה ופירוק
452,850.00		סה"כ 04 בית ספר ורשה

06/06/2021

דף מס': 028

קירוי מגרשי ספורט קרית אונו

סך מבנה	
675,600.00	מבנה 01 בית ספר שרת
952,900.00	מבנה 02 בית ספר רימונים
555,300.00	מבנה 03 בית ספר ניר
452,850.00	מבנה 04 בית ספר ורשה

סך הכל	
2,636,650.00	סה"כ כללי
448,230.50	17% מע"מ
3,084,880.50	סה"כ כולל מע"מ

תאריך

שם, חתימה וחותמת הקבלן